

Nasze produkty dostarczamy **na terenie całego kraju**, a dzięki możliwości **rozładunku HDS**, cały proces przebiega szybko i bez problemów.

Regiony północne kraju obsługuje nasz zakład **WPŻ Elbud Gdańsk** k/Kościerzyny (woj. pomorskie).

Koszt transportu? Ustalany indywidualnie, w zależności od potrzeb i lokalizacji.



Planujesz większe zamówienie?
Przygotujemy indywidualną ofertę specjalnie dla Ciebie.

Skontaktuj się z nami!



+48 667 775 663



biuro@stropymalro.pl



stropymalro.pl

Płyty stropowe sprężone HC



prosto od producenta

Płyty HC to prefabrykowane elementy stropowe z betonu strunowego, wykorzystywane w budownictwie mieszkaniowym, usługowym i przemysłowym. Zintegrowane kanały powietrzne sprawiają, że są lżejsze od tradycyjnych płyt oraz oferują lepsze parametry izolacyjne.

Zastosowanie:

- **budownictwo mieszkaniowe** – domy jednorodzinne i bloki wielorodzinne,
- **obiekty użyteczności komercyjnej** – biurowce, centra handlowe i lokale usługowe,
- **obiekty specjalistyczne** – hale produkcyjne, parkingi podziemne, placówki oświatowe i medyczne.

Parametry techniczne:

dostępne wymiary (grubość)	200, 265, 320, 400 mm
rozpiętość	do 18 m
waga płyty	od 235 kg/m ² (w zależności od grubości)
obciążenia użytkowe i technologiczne	nawet do 20,0 kN/m ² lub stropy transferowe
odchyłki geometryczne	≥ 5 mm/m - co zapewnia powtarzalność i zgodność z projektem
izolacyjność akustyczna Rw	od 53 dB
odporność ogniowa	do REI 240
możliwość prefabrykacji otworów i podcięć	tak
trwałość konstrukcyjna	≥ 50 lat
wydajność montażowa	nawet do 500 mkw dziennie (przy sprawnej logistyce i doświadczonej ekipie budowlanej)
zgodność z normami	PN-EN 1168 i ISO 9001



Płyty stropowe sprężone HC



prosto od producenta

Zalety:

- Duże rozpiętości bez podpór pośrednich
- Wysoka nośność przy niskiej masie własnej
- Prefabrykacja = szybki montaż i krótszy czas budowy
- Gładka powierzchnia spodnia – możliwość malowania bez tynkowania
- Możliwość stosowania jako strop lub dach
- Redukcja kosztów szalowania i podpór

Transport i montaż:

Płyty HC dostarczane są jako prefabrykaty gotowe do montażu. Układane są żurawiem bez potrzeby pełnego szalowania. Możliwa jest dostawa z rozładunkiem HDS. Montaż jest szybki i ogranicza prace mokre na budowie.

Opcje dodatkowe:

- Sfazowanie krawędzi pod poprawę estetyki i łatwiejsze spoinowanie
- Wypełnienie kanałów betonem na końcach płyt w celu poprawy odporności ogniowej lub akustyki
- Zamknięcie kanałów kratką przeciwpożarową lub wypełnieniem ogniochronnym – dla REI 120
- Otwory poprzeczne lub wnęki pod wentylację czy instalacje
- Przygotowanie powierzchni pod szorstką spoinę (zwiększona przyczepność)
- Cięcia skośne i płyty o niestandardowej długości
- Wkładki montażowe i zamki prefabrykacyjne pod łączenia z innymi prefabrykatami lub wieńcami
- Dokumentacja 3D/BIM wykonana przez biuro projektowe Małro Projekt



Skontaktuj się z nami!



+48 667 775 663



biuro@stropymalro.pl



stropymalro.pl

Dlaczego nasze produkty są najlepszym wyborem?

- szybka obsługa sprzedaży
- ekspresowa i precyzyjna produkcja
- błyskawiczna dostawa prosto na miejsce inwestycji
- w procesie produkcji wybieramy zawsze ekologiczne rozwiązania.

